

Încep lucrările de reabilitare a rețelei de apă în Micro 20, zona blocurilor B7, H2, H3, J6, J7, J8, G5, G6

11.10.2024

În cadrul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de apă potabilă realizate de Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați în anul 2024 din *profit reinvestit, amortizare, fond IID* a fost semnat contractul pentru un nou proiect, de această dată în Micro 20.

Rețeaua de apă ce va fi înlocuită în cadrul acestei investiții este în lungime totală de **590m** (Dn 200 mm – 150m, Dn 160 mm – 210m, Dn 110 mm – 230m) iar lucrările se vor realiza pe 2 tronsoane:

- TRONSON 1: blocurile B7-H3-H2
- TRONSON 2: blocurile H2-J8-J6-J7-G6-G5

Reabilitarea se va realiza prin înlocuirea conductei existente cu țevă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. De asemenea, se vor înlocui bransamentele blocurilor pe o lungime totală de 180m; se vor înlocui 26 de vane de pe întreg traseul conductei reabilitate; se vor realiza 5 hidranți de incendiu subterani.

Lucrările la proiectul „**Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn 100 mm Micro 20, blocuri B7-G5**” au fost atribuite Asocierii Marwil Rubeus - Constructii Feroviare. Valoarea investiției este de cca. 445.000 lei.

APA CANAL S.A. Galați continuă astfel eforturile pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă din municipiul Galați, cu impact semnificativ în îmbunătățirea calității și siguranței serviciului.