

A început reabilitarea conductei de apă potabilă din str. A. Iulia – Călimănești – Olănești - Călugăreni

30.05.2024

În data de 29.05.2024 Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați a dat ordinul de începere a lucrărilor de investiții din cadrul proiectului „**Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200mm - Dn 100mm str. Alba Iulia – Călimănești – Olănești – Călugăreni, bloc L7, P7A, L6, L5A, L4A, L3A, K8, K9A, K4A, P2A, K6, L2A, K10A**”, inclusiv bransamentele acestora.

Se vor monta **1.465 m** conducte noi, în tunel tehnic vizitabil și/sau în canivou de protecție nevizitabil. În rețeaua de distribuție apă potabilă se va monta țevă de polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR17, Pn 10, în gama De 200mm (**360 m**), De 110mm (**725 m**), îmbinarea realizându-se prin electrofuziune. De asemenea, toate bransamentele se vor înlocui cu țevă de polietilenă, în gama De 90mm (**40 m**), De 63mm (cca. **340 m**).

În scopul diminuării impactului asupra populației și traficului din zonă, lucrările se vor executa pe tronsoane. Acestea vor fi scoase pe rând din funcțiune, în timpul intervențiilor la rețea, fiind prevăzute în acest scop vane de închidere montate în cămine, iar pentru golirea conductelor - vane de golire (**64 vane** în total). Pe rețeaua de alimentare cu apă se vor monta **8 hidranți subterani**, cu protecție la rupere, din fontă ductilă Dn 80mm Pn > 10bar.

Valoarea investiției este de **625.000 lei**. Lucrările vor fi executate de către DICATYMET S.R.L.

Investiția este realizată din *profit reinvestit* și are ca scop îmbunătățirea calității și siguranței serviciului de alimentare cu apă prestat clienților din municipiul Galați.